




- LEGENDE**
- Allgemein**
- Parzellengrenze
 - Schleppkurven
 - Abbruch
- Terrain**
- 491.00 Höhenkote projektiert
 - 491.00 Höhenkote bestehend
 - 491.00 Höhenkote Abbruch
 - + 504.41 Höhenkote Architekt
 - ↘ 2.0% Gefälle
- Vegetation**
- Baum bestehend
 - Baum Rodung
 - Zerr-Eiche, Quercus cerris auf dem Dorfplatz mit Baumquartier und Gussrost Abdeckung
 - Ahorn, Parkbaum Heldstabgarten, HOB 18-20
 - Hecke

- Hardflächen**
- Asphalt bestehend
 - Asphalt, Belagsersatz, inkl. Fundation
 - Asphalt mit Oberflächenbearbeitung Parkplatz Heldstabgarten
 - Pflasterung, Guber-Quarzsandstein, Oberfläche geschliffen & geflammt, gem. SIA 500 Hindernisfrei, Bogen- und Reihenpflasterung 11/13er in Spilit, Fugen ausgesandet
 - Chaussierung Ragazerplanie, mit Brechsand abgestreut
 - Betonverbundsteine best. wo nötig demontieren und neu verlegen
- Randabschlüsse**
- — Parkplatzmarkierung
 - — Pflastersteinen 11/13er; l = 80 cm in Pflasterung mit Granit weiss in Asphaltbelag mit Guber-Quarzsandsteinen
 - Vor VOLG und zwischen Rathaus und Rathausstall Stufen SN8, Guber- Quarzsandsteinen Anschlag 12 cm
 - Im Heldstabgarten Flachstahl zwischen Chaussierung - Hecke und zwischen Hecke - Wiese/ Kräuter
- Grünflächen**
- Pflanzflächen (Wiese/Blumen und Kräuter)
- Mauern und Treppenstufen**
- hinter Rathausstall Orbeton Mauer, sichtbare Oberflächen sandgestrahlt, 25 cm breit, 45 und 75 cm hoch Handlauf auf Mauer neben Eingang mit Zwischenstrebe, Stahl duplexiert
 - zwischen Rathaus und Schulhaus Treppenaufgang sichtbare Oberflächen sandgestrahlt, Mauer mit 5% Anzug in Orbeton, Stufen vorfabriziert Handlauf, Stahl duplexiert
 - zwischen Dorfplatz und Parkplatz VOLG Sitzstufen, vorfabrizierte Betonelemente, sichtbare Oberfläche sandgestrahlt, kein Oberflächenschutz, dazwischen ausgepflastert h = 45 cm, Krone auf 10 cm verjüngend Treppenstufen vorfabrizierte Betonelemente, sichtbare Oberfläche sandgestrahlt, kein Oberflächenschutz
 - Einfahrt Parkplatz Heldstabgarten Mauer neu, freistehend, Krone mit Dachgefälle gem. Bestand, Abschluss mit Postament, b = 0.7 m und wie Bestand Oberfläche verputzt Kellernwurf
 - zwischen Strasse und Heldstabgarten ganze Orbetonmauer neu, Oberfläche verputzt Kellernwurf, Postamente mit Abdeckplatte; dazwischen Stahl Staketenzaun
 - zwischen Parkplatz und Heldstabgarten Mauer neu, freistehend, h = 1 m, Oberfläche verputzt Kellernwurf
 - im Heldstabgarten Sitzstufen, vorfabrizierte Betonelemente, sichtbare Oberfläche sandgestrahlt, kein Oberflächenschutz, h = 32 cm und 16 bis 48 cm, b = 33 cm Treppenstufen dementsprechend, h = 15 cm, b = 33 cm Treppenanlagen dementsprechend, h = 100 cm, Krone auf 10 cm verjüngend

- Ausstattung**
- Pergola 1.7 x 5.2 m, Flach- und Rundstahl duplexiert
 - Sitzbank mit Lehne, Holz
 - Kandelaber bestehend
 - Kandelaber neu
 - Velobestelplätze mit Velobügel CUBE
 - Poller fix und demontierbar mit Ruhehölle BURRI public elements, Uni Millennium
 - Abfallkübel, BURRI Public Bin Stahl duplexiert
 - Hölse für Weihnachtsbaum Schacht DN 600 Baum Ø 3.6 m
 - Posten, Stahl duplexiert neu für div. Wegweiser aus Demontage
 - 3 Bodenhöhlen, Aushängkasten inkl. Stromanschluss, Orstafel, Fahnenmasten mit neuen Bodenhöhlen aus Demontage neu versetzen
 - VK abbrechen, neuer Verteilkasten in Mauer Elektro und TV, Repower und connecta
 - Einlaufschacht
 - Senkelektrent und Frischwasser Zapfstelle



1932.0 Dorplatz Malans
 Situation Umgebung
 Phase Bauprojekt / Mst. 1:200 / Format 0.84/0.594 / Gez. Gepr. 01.10.2020 je Ik
 Index / Plannummer 1932.0_32_01-01 / Dateiname 1932.0_32_01_Situation_aktuell_vwx